

NIEUWSBRIEF 1 VERSTERKING DRONTERMEERDIJK



AANLEIDING

De IJssel krijgt door klimaatverandering vaker te maken met hoge waterstanden in de rivier. Om de rivier ruimte te geven en de afvoer te verdelen, is het Reevediep aangelegd. Voor de inwoners van de regio Zwolle, Kampen en Flevoland is een veilige woonomgeving belangrijk. Om aan de wettelijke veiligheidsnormen te blijven voldoen, versterkt Waterschap Zuiderzeeland daarom de Drontersmeerdijk.

In samenwerking met andere partijen maken wij de regio beter bereikbaar. Wij combineren deze klimaat- en economische doelen met natuurontwikkeling, betere recreatiemogelijkheden en duurzame ambities op het gebied van materialen en energie. De provincie Overijssel, provincie Flevoland, Rijkswaterstaat en Waterschap Zuiderzeeland werken daarbij samen in het IJsseldelta Programma.

Vragen?

Heeft u vragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen omgevingdrontersmeerdijk@boskalis.com. Ook kunt u op de website ijsseldeltaprogramma.nl informatie vinden over de Versterking Drontersmeerdijk.

Terugblik inloopavond 3 December 2019

Op 3 December is in Dronten een inloopavond gehouden voor het IJsseldelta Programma. Het programma bestaat uit de 4 projecten: Reevesluis, Versterking Drontersmeerdijk, N307 Roggebot-Kampen en de maatregelen van het recreatieterrein. De inloopavond is goed bezocht, er zijn ruim 120 bezoekers geweest. De meeste vragen gingen over fasering, planning en beschikbaarheid van de N306.



Wat gaan wij doen de komende periode:

Tijdelijke zand depots

De uitvoeringswerkzaamheden Versterking Drontersmeerdijk zijn gestart met de aanleg van de tijdelijke zanddepots. De komende maanden voeren wij de volgende werkzaamheden uit:

Aanleg tijdelijke weg

In december 2019 - Januari 2020 zijn wij bezig met de aanleg van de tijdelijke N306. De tijdelijke weg wordt opgebouwd uit zand, funderingsmateriaal en asfalt. De tijdelijke weg komt aan de binnenzijde van de dijk te liggen. De tijdelijke weg wordt voor een periode van twee jaar aangelegd. Hierdoor kan het verkeer ook tijdens de dijkversterking gebruik blijven maken van de N306.

Aanleg loslocatie

In januari 2020 leggen we de loslocatie aan, deze komt ten zuiden van de Reevesluis op het noordelijke gedeelte van het Abbertstrand. De loslocatie bestaat uit een dam van grond in het Drontersmeer en een in het water geplaatste losponton waarover de aangevoerde materialen worden gelost en vervolgens wordt het zand en de klei met kippers in het werkgebied gereden.

Bomenkap

In januari 2020 maken we de strook aan de buitenzijde van de dijk vrij. Dit betekent dat wij een strook van 7.5 meter vrij maken van bomen en struiken. Voor het kappen van bomen geldt een herplantplicht, wij zullen nieuwe bomen (op een andere locatie) herplanten. Ook gebruiken wij delen van het hout voor takkenrillen langs de nog te realiseren Faunapassage nabij de Drontersmeertunnel.