

# OMGEVINGSVERGUNNING - BIJLAGE

Ons kenmerk            0166ESUITE143792021  
Datum                    10 augustus 2021

## Onderdelen, behorende bij het besluit omgevingsvergunning het bouwen van een viaduct

### Inhoudsopgave

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van het besluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een viaduct, aan de N307-Roggebot in Kampen:

- Procedureel
- Overwegingen
- Voorschriften

### Procedureel

#### Gegevens aanvrager

Op 19 februari 2021 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:

Combinatie Roggebot v.o.f.  
De heer R. Leegstra  
Fauststraat 3  
7323 BA Apeldoorn

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het bouwen van een viaduct.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen bij deze beschikking.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven omgevingsaspecten:

- het bouwen van een bouwwerk

#### Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

#### Ontvankelijkheid

Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moeten worden gesteld om tot een ontvankelijke aanvraag te komen. De

regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

De aanvraag is getoetst aan de indieningvereisten voor een aanvraag om omgevingsvergunning en voldoet hieraan.

## Overwegingen

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

### **Overwegingen horend bij het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub a Wabo)**

De aanvraag omgevingsvergunning is getoetst aan artikel 2.10 van de Wabo.

### **Bestemmingsplan**

We hebben uw project getoetst aan het geldende bestemmingsplan 'N307 - Kampen', gelegen in de volgende bestemmingen/aanduidingen:

- Enkelbestemming Verkeer, artikel 4;
- Dubbelbestemming Waarde – Archeologie 3, artikel 6;
- Dubbelbestemming Waterstaat – Waterkering, artikel 9;
- Gebiedsaanduiding 'vrijwaringszone – dijk', lid 13.1;
- Gebiedsaanduiding 'geluidzone – weg', lid 13.3;
- Functieaanduiding 'specifieke vorm van verkeer – viaduct';
- Functieaanduiding 'specifieke vorm van verkeer – wegligging'.

Het project is in overeenstemming met het bestemmingsplan

### **Welstand**

Het Ruimtelijk kwaliteitsteam IJsseldelta heeft op 2 juni 2021 het project beoordeeld aan de hand van het 'Beeldkwaliteitsplan IJsseldelta Fase II Onderdeel N307'. Het kwaliteitsteam is van mening dat het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Wij nemen dit advies over.

### **Bouwbesluit 2012**

Op grond van de door ons uitgevoerde toets is het aannemelijk dat het project voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 onder de gestelde voorwaarden.

### **Bouwverordening**

In de aanvraag en de daarbij behorende gegevens is voldoende aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de regels over bodem die zijn opgenomen in de betreffende gemeentelijke verordening.

### **Wet natuurbescherming**

In het kader van het project N307 Kampen zijn de vergunningen in het kader van de Wet natuurbescherming reeds verleend.

### **Werkzaamheden tijdens broedseizoen**

Wij wijzen u op de bepalingen zoals weergegeven in de Wet natuurbescherming. Hierin is onder meer aangegeven dat werkzaamheden tijdens het broedseizoen niet mogelijk zijn als in of vlakbij het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden, een beschermd vogelsoort aan het broeden is, of er een jaarrond beschermd nest zit en deze wordt vernield of verstoord. Er kan ook sprake zijn van een vaste rust- of verblijfsplaats van een beschermd plant- of diersoort. In dat laatste geval heeft u mogelijk een ontheffing nodig.

Wij raden u aan om, voordat de werkzaamheden starten, hierop voorzorgsmaatregelen te treffen.  
Voor meer informatie zie <http://www.overijssel.nl/loket>. Voor contact met de provincie Overijssel mail naar [meldpunt@overijssel.nl](mailto:meldpunt@overijssel.nl) of bel Overijssel Loket via 038 499 88 99.

### Toetsingsdocumenten

De volgende toetsingsdocumenten zijn bij de inhoudelijke beoordeling betrokken.

- 5838881\_1621607310423\_2103-3507\_v1.0\_-\_Viaduct\_Flevoweg\_-\_Doorsnedes\_en\_details.pdf (.pdf)
- 5838881\_1621607310386\_2103-3506\_v1.0\_-\_Viaduct\_Flevoweg\_-\_Overzicht\_en\_doorsnedes.pdf (.pdf)
- 5838881\_1621607310341\_2103-3504\_v1.0\_-\_Viaduct\_Flevoweg\_-\_Fundatie\_palenplan.pdf (.pdf)
- 5838881\_1621607309789\_2101-6056-v1.0-g2\_-\_DO\_Stootplaten.pdf (.pdf)
- 5838881\_1621607308582\_2101-6052-v1.0-g1\_-\_DO\_Viaduct\_Flevoweg\_-\_Onderbouw.pdf (.pdf)
- 5838881\_1621607308322\_2010-6451\_v1.0-g1\_-\_DO\_Viaduct\_Flevoweg\_-\_Geotechniek.pdf (.pdf)
- 5838881\_1621607307864\_2010-0195-v3.0-g7\_-\_Uitgangspuntenrapport\_betonnen\_kunstwerken.pdf (.pdf)
- 5838881\_1613746973558\_publiceerbareaanvraag.pdf (.pdf)
- 5838881\_1613746973543\_papierenformulier.pdf (.pdf)
- 5838881\_1613745589183\_Inhoud\_bijlagen.pdf (.pdf)
- 5838881\_1613745589171\_Bijlage\_8\_-\_Machtiging\_Combinatie\_J.\_de\_Wit.pdf (.pdf)
- 5838881\_1613745589003\_Bijlage\_7\_-\_Locatietekening.pdf (.pdf)
- 5838881\_1613745588981\_Bijlage\_5\_-\_Constructieve\_tekeningen.pdf (.pdf)
- 5838881\_1613745459325\_Bijlage\_3\_-\_DO\_ontwerp.pdf (.pdf)
- 5838881\_1613745459320\_Bijlage\_2\_-\_Kosten\_werkzaamheden.pdf (.pdf)
- 5838881\_1613745459249\_Bijlage\_1\_-\_Werkplan\_en\_werkomschrijving.pdf (.pdf)
- 5838881\_1613745459220\_Aanbiedingsbrief\_N307-006.pdf (.pdf)
- 5838881\_1613667233839\_Bijlage\_4.2C\_-\_Bijlage\_C.pdf (.pdf)
- 5838881\_1613667229967\_Bijlage\_4.2B\_-\_Bijlage\_B.pdf (.pdf)
- 5838881\_1613666912376\_Bijlage\_4.2A\_-\_Bijlage\_A\_2-2.pdf (.pdf)
- 5838881\_1613666820133\_Bijlage\_4.2A\_-\_Bijlage\_A\_1-2.pdf (.pdf)
- 5838881\_1613666820101\_Bijlage\_4.2\_-\_UGP\_Geotechniek.pdf (.pdf)

# Voorschriften

## 1. Algemeen

Nr.	Deel	Uitvoering
1.	1. Uitvoering conform bijbehorende bescheiden	Het (bouw)plan dient overeenkomstig de bij dit besluit behorende bescheiden te worden uitgevoerd.
2.	2. Schade openbare ruimte	Eventuele schade, ontstaan als gevolg van de (bouw)werkzaamheden, aan openbare wegen en andere gemeentelijke eigendommen zal door de gemeente, op kosten van de vergunninghouder, worden hersteld.
3.	Omgevingsveiligheid	Het bouwterrein is tijdens de bouw op een doeltreffende wijze afgesloten van de (openbare)weg en van het aangrenzende open erf of terrein (niet toegankelijk voor onbevoegden), indien gevaar of hinder te verwachten is.
4.	Burgerlijk Wetboek	Eventuele privaatrechtelijke overeenkomsten tussen de vergunninghouder en derden dienen in acht te worden genomen.
5.	Wet natuurbescherming	<p>Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. De wet gaat uit van het beschermingsprincipe "Planten en dieren zijn beschermd tenzij". Dit betekent dat iedereen een zorgplicht heeft voor de in Nederland in het wild levende planten en dieren en voor hun directe leefomgeving. Het belangrijkste onderdeel van de Wet natuurbescherming is het verbieden van handelingen die het voortbestaan van planten- en diersoorten in gevaar kunnen brengen.</p> <p>In de Wet natuurbescherming worden geen data genoemd waarop werkzaamheden wel of niet uitgevoerd mogen worden. Er wordt gevraagd altijd zorgvuldig te handelen. De broed/kraamtijd is daarbij de tijd waarin een soort het meest kwetsbaar is en deze periode kan dus beter ontzien worden.</p> <p>U mag bij aanwezigheid van beschermde dieren en planten geen nesten of verblijfplaatsen van deze dieren en planten vernielen en verstoren. De Wet natuurbescherming gaat dan voor. U dient als initiatiefnemer zelf actief te onderzoeken of de Wet natuurbescherming van toepassing is.</p> <p>Meer informatie vindt u op de website van de provincie Overijssel <a href="https://www.overijssel.nl">https://www.overijssel.nl</a>.</p>
6.	In gebruik nemen bouwwerk	Het bouwwerk mag niet in gebruik worden genomen als de gemeente niet in kennis is gesteld van de beëindiging van de (bouw)werkzaamheden.
7.	Bouwafval	Bouwafval op het (bouw)terrein, dient zoveel mogelijk in fracties te worden gescheiden. Dat wil zeggen dat bitumineuze stoffen en hout en board, metsel- en betonpuin, ijzer, zink, lood, koper glas en met PAKS verontreinigde materialen niet ongesorteerd afgeleverd mogen worden. Op deze regel mag een uitzondering worden gemaakt als aan een sorteerbedrijf geleverd wordt.
8.	Mechanische graafwerkzaamheden	Indien u van plan bent mechanische graafwerkzaamheden te gaan verrichten, dan dient u een graafmelding te doen via <a href="https://www.kadaster.nl/producten/woning/klic-melding">https://www.kadaster.nl/producten/woning/klic-melding</a> .

Na de melding ontvangt u digitaal informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen die u gebruikt om zorgvuldig te kunnen graven. De kabel- en leidinginformatie moet op locatie aanwezig zijn als de graafwerkzaamheden plaatsvinden.

9. Vrijgekomen grond op eigen terrein  
Indien er tijdens eventuele terreinveranderingen grond vrijkomt, geldt dat deze zonder voorwaarden op het terrein zelf kan worden hergebruikt.
10. Vrijgekomen grond afvoeren  
Indien grond afgevoerd moet worden, zal rekening gehouden moeten worden met de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit (zie <https://wetten.overheid.nl/BWBR0022929/2016-05-24>). Vijf werkdagen voor afvoer van de grond moet worden gemeld via het meldpunt bodemkwaliteit ([www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/Voorportaal.aspx](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/Voorportaal.aspx)). Hierbij moet worden aangetoond dat het grondtransport op de wettelijk voorgeschreven wijze plaatsvindt, overeenkomstig het Besluit bodemkwaliteit.

## 2. Toezicht

Nr.	Deel	Uitvoering
1.	Contactgegevens	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toezichthouder: Henri van der Weerd</li> <li>- E-mail: <a href="mailto:info@kampen.nl">info@kampen.nl</a></li> <li>- Melding doen via <a href="http://www.kampen.nl/omgevingsmelding">www.kampen.nl/omgevingsmelding</a></li> <li>- Telefoon: 14 038</li> <li>- Aanleveren van gegevens: Onder vermelding van het zaaknummer</li> </ul>
2.	Aanwezige bescheiden	<p>Aanwezige bescheiden op het bouwterrein:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omgevingsvergunning: inclusief de daarbij behorende bescheiden</li> <li>- Documenten: Overige voor het bouwen van belang zijnde vergunningen en documenten met nadere voorwaarden en ontheffingen</li> </ul>
3.	Aanwijzingen	De toezichthouder kan ter voorkoming of opheffing van gevaar, schade of hinder voor andere bouwwerken of hun gebruikers, of in het belang van de openbare orde, de veiligheid of gezondheid, aanwijzingen geven ten aanzien van de bouwwerkzaamheden.
4.	Meldingen	<p>Meldingen tijdens de bouwwerkzaamheden (zie bovenstaande contactgegevens):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Start bouw: 2 werkdagen voor aanvang, door de houder van de vergunning, ontgravingswerkzaamheden daaronder begrepen (artikel 1.25 Bouwbesluit)</li> <li>- Einde bouw: op de eerste werkdag na beëindiging, door de houder van de vergunning (artikel 1.25 Bouwbesluit)</li> <li>- Storten van (gewapend)beton: 3 werkdagen voor aanvang</li> <li>- Detailberekeningen en tekeningen: 21 dagen voor aanvang, o.a. wapeningstekeningen of installatietekeningen inclusief bijbehorende berekeningen</li> </ul>

## 3. Bouwbesluit

Nr.	Deel	Uitvoering
1.	Bouwen conform Bouwbesluit	Er moet gebouwd worden overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit 2012.

#### 4. Constructie

Nr.	Deel	Uitvoering
1.	Afwijkingen	<p>Bij afwijkingen tussen de bouwkundige tekeningen en de constructieve tekeningen (schetsen) zijn met betrekking tot de constructieve aspecten de bijbehorende constructieberekeningen en/of constructietekeningen maatgevend.</p> <p>Indien tijdens de uitvoering blijkt dat enig constructiedeel verbetering of voorziening behoeft, dient dat te gebeuren in overleg met en ter goedkeuring van de toezichthouder.</p>
2.	Constructiegegevens	<p>De volgende documenten dienen minimaal 3 weken (bij voorkeur 6 weken) voor aanvang van de werkzaamheden, of indien van toepassing 3 dagen na uitvoering, en voorzien van een waarmerk constructief akkoord van de hoofdconstructeur ingediend te worden via het OLO-loket:</p> <p>Tekeningen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Palenplan, inclusief keuze paaltype, paalpuntniveau's, paalbelastingen en maatvoering.</li><li>- Tekeningen van stabiliserende onderdelen, stabiliteitsvoorzieningen en maatvoering.</li><li>- Plattegronden, inclusief materiaalkeuze, overspanningsrichtingen, veranderlijke belastingen, dilataties en maatvoering.</li><li>- Overzichttekeningen in staal, hout, beton.</li><li>- Principedetails inclusief maatvoering van karakteristieke constructieonderdelen, stabiliteitsverbindingen en verankeringen t.b.v. stabiliteit.</li><li>- Damwandconstructies</li></ul> <p>Berekeningen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Stabiliteitsbeschouwing en stabiliteitsberekening.</li><li>- Geotechnisch rapport inclusief sonderingen.</li><li>- Berekeningen grond- en waterkering, horizontale gronddrukken.</li><li>- Damwandconstructies.</li><li>- Gewichtsberekening, belastingen en belastingcombinaties, berekeningen onderdelen hoofdlijnen constructie, inclusief wapeningsberekeningen.</li></ul>

#### 5. Waterhuishouding

Nr.	Deel	Uitvoering
1.	Bronbemaling	<p>Indien u gebruik maakt van bronbemaling, moet u over het lozen van het water contact opnemen met het <a href="#">Waterschap Drents Overijsselse Delta</a>.</p>